

■ 現場状況ご報告！ ■

★U様邸住まいの建替え工事 ～3世代ご家族の居心地良い家～

お住まいの建て替え工事をご依頼いただきました。

親子3世代に渡る7人ご家族。「冬は暖かく、夏は涼しい、ご家族が集まる広いリビングのある家」が主なご要望でした。

断熱性を重視し、ウレタン現場発泡断熱材を施しました。建物全体を魔法ビンのように断熱材で覆ってしまう工法です。ご家族が集まる28帖のリビングダイニングは、温水式ガス床暖房とウレタン断熱材の効果で、今年の厳しい冬も暖かく過ごしていただだけました。天井は特注サイズの長さ4.5m高さ45cmの化粧梁と少し赤みを帯びた源平杉板張り、内壁は珪藻土の左官仕上げで居心地良い雰囲気になりました。また、お施主様が所有されていた無垢のテーブル板を再加工して壁付けデスクの書斎コーナーを造作しました。リビングとダイニングは、引戸で仕切れることも出来て、急な来客にも対応していただけます。

お客様を迎える玄関には吹き抜けへと繋がる洋風階段、タイル張りの外観と合わせて、室内も洋風のインテリアに。また、床段差は極力無くし、トイレと浴室は広め、和室から導線となる廊下や玄関には、手摺りを連続して設け、夜になると自動点灯する足元ライトやセンサーライトなど設置しました。また1階の建具は全て引戸とし、バリアフリーへの配慮も重視しました。

ご家族皆様が安心して快適に過ごせていただけるようなお住まいが完成されました。



外観

竣工写真



△リビング



△ダイニング



△玄関ホール



△書斎コーナー



△源平杉板天井張り



△和室



△寝室



△トイレ

上棟式

無事建ち上がった躯体から施主様がお祝いに「銭まき」を。



ウレタン現場発泡断熱・外壁通気胴縁

屋根は16cm、壁と基礎には7cm厚の断熱材を吹付けました。



構造部材

床根太レス工法（30mm厚構造合板）筋交い・構造金物取付け



【建物仕様】

構造：木造軸組2階建て ベタ基礎

床面積：約65坪 / 工期：平成24年5月～12月

設計施工：有限会社 有山工務店 一級建築士事務所

仕上げ：外壁 INAX ベルニユーズ 乾式タイル張り

屋根 クボタ松下 ルーガ（鉄平）

断熱材 ウレタン断熱現場発泡 フォームライト SL

アルミサッシ トステム 複層LOW-Eガラス仕様